689 -2022 RDS

★2022-114692★

Cálidda

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-3209

rital de
PUENTE PIEDRA
SUBGERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
28 JUN. 2022
E 15636-2022
RECIBIDO
HORA FOLIO
REG FIRMA

Lima, 27 de Junio de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "PPI - SECTOR 001500 MALLA 006 ETAPA 02"

Radicado: R2022-033246

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC Nº 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"PPI - SECTOR 001500 MALLA 006 ETAPA 02", ubicado en el distrito de Puente Piedra,** tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución
Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos,
as públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa
respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester
dicha Municipalidad.

ıtal del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-
de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos
Energía y Minas.

esto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de
s de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

fil
Especificaciones Técnicas

Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Sistema de gestion de tramite documentario

Expediente: E-15636-2022

Fecha: 28/06/2022 Hora: 08:24 Folio: 22

Solicitante:
CALIDDA GAS NATURAL DEL PERU

Domicilio:
CALLE MORELLI 150 LA RAMBLA TORRE 2 SAN BORJA-LIMA

Teléfono:
016117500

Detalles:
2022-114692, SOLICITAMOS AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROY. PPI SECTOR 01500 MALLA 006

7

Cálidda

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **CONSTRUREDES SAC** identificada con RUC N°20518509391 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros N° 238838; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento - Ing. Civil - CIP 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 27/06/2022 12:07:54

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal

CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C La Rambla,Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú

CONSTRUREDES S.A.C

CRONOGRAMA DE OBRA
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**ACTIVIDADES - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA**	19 días	lun 4/07/22	vie 22/07/22
2	**PPE0-21-3209 - SECTOR 1500 MALLA 006 ETAPA 2**	**19 días**	**lun 4/07/22**	**vie 22/07/22**
3	Recorrido informacion y Difusión	2 días	lun 4/07/22	mar 5/07/22
4	Replanteo de trazo	5 días	mié 6/07/22	dom 10/07/22
5	Señalizacion	16 días	mié 6/07/22	jue 21/07/22
6	Calicatas	6 días	mié 6/07/22	lun 11/07/22
7	Corte y Demolición	7 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22
8	Excavación	7 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22
9	Tendido de tuberías	7 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22
10	Relleno y Compactacion	7 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22
11	Acabado vereda y/o pista (resane)	7 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22
12	Fin de construccion	1 día	jue 14/07/22	jue 14/07/22
13	Prueba de hermeticidad	2 días	vie 15/07/22	sáb 16/07/22
14	Gasificacion	1 día	dom 17/07/22	dom 17/07/22
15	Resanes y limpieza	15 días	jue 7/07/22	jue 21/07/22
16	Entrega de obra	1 día	vie 22/07/22	vie 22/07/22



EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T

Tarea	Resumen del proyecto	Progreso resumido	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Agrupar por síntesis	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Tarea resumida	Hito externo	Tarea manual	solo el comienzo	
Resumen	Hito resumido	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	

PPI - SECTOR 001500 MALLA 006 ETAPA 02

CUPLA PE Ø63mm EMPALME CON SECTOR 001500 MALLA 006 ET3 PPE-17-0755

CUPLA PE Ø63mm EMPALME CON SECTOR 001500 MALLA 006 PPE0-21-3209

PE Ø63mm

15.69

72.32

7.61

1.87

RED EXISTENTE PEØ 63mm

E270,600

N8'689,250

CROQUIS DE UBICACIÓN

CUADRANTE 0B 01 - 0C 01



CUADRANTE B 01 - C 01

ESCALA GRAFICA

0Km. 1,800m

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84

Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula		TEE de Todo Diametro	
Tapón		Conexión con Silleta (TF)	
Reducción		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Transición AC-PE		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
ERP		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
Triducto		Punto Control Topográfico	
Punto de emplame		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Gabinete		Zona de protección mecánica de la red	
		Tramo con tapada diferente a la típica	

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE ø200mm	PE200
TUBERÍA PE ø160mm	PE160
TUBERÍA PE ø110mm	PE110
TUBERÍA PE ø90mm	PE90
TUBERÍA PE ø63mm	PE63
TUBERÍA PE ø32mm	PE32
TUBERÍA PE ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

ZONA ARQUEOLOGICA

METRADOS	
DIAMETRO DE TUBERIA	LONGITUD (m)
PE ø 32 mm	--.--
PE ø 63 mm	97.50
PE ø 90 mm	--.--
PE ø 110 mm	--.--
PE ø 160 mm	--.--
PE ø 200 mm	--.--
TOTAL:	97.50

EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 251417

Representante Técnico

REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBO
A	PLANO PARA PERMISO	20-06-2022	PCC	EUS	EUS

LISTA DE REVISIONES

Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

CR CONSTRUREDES S.A.C.

TITULO :

PPE0-21-3209 Redes de Polietileno-Puente Piedra

PPI - SECTOR 001500 - MALLA 006 ETAPA 02

Plano Maestro

DIBUJO : P.C.C.	FECHA : 20-06-2022	DISTRITO : PUENTE PIEDRA	PLANO N° : PPE0-21-3209-02-PM-01	REV. : A
REVISO : E.U.S.	ESCALA : S/E	ZONA Y MALLA : SECTOR 001500 MALLA 006 ETAPA 02		
APROBO : E.U.S.	FILE : -	REEMPLAZA : ---		