



★2023-109036★

Nº: 2023-0055170

Remitente:

GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -

RUC: 20503758114

Recibido: 28/03/2023 - 09:30

Nº de Folios: 41

Registrado COAQUIRA HILASACA

Consultas: www.munlima.gob.pe

Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

Cálidda

YECTO: PPE0-21-0916

Lima, 24 de Marzo de 2023

Señores

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"SRO-SECTOR-000500-MALLA-000"**

Radicado : R2023-016143

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC Nº 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Aldo Eduardo Vites Aciniega, Identificado con DNI Nº 42824097, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"SRO-SECTOR-000500-MALLA-000" ubicado en el distrito de Santa Rosa**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

Aux. Av. Panamericana Norte, desde Alt. Av. A hasta Alt. Av. D

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo Nº 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D Nº 0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C. La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (01) 669-7500
San Borja, Lima, Perú



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **GYA CONSTRUCCIONES SAC** identificada con RUC N°20392466275, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Jairo Cordero Olivera, con registro del Colegio de Ingenieros N° 230690; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

En ese sentido, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 124.1 del artículo 124° del TUO de la Ley N° 27444, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al señor EDER RULY MERA LEÓN identificado con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda, hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ALDO EDUARDO VITES
ARCINIEGA
Fecha: 27/03/2023 10:57:37

Aldo Eduardo Vites Aciniega
Apoderado de Cálidda





GN-LM-PE-SRO-S000500-MA-000

CROQUIS DE UBICACIÓN

CUADRANTE -0A 04

CUADRANTE 0A 04

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

CUADRANTE -0A 03

CUADRANTE 0A 03

0m.

600m.

1,200m.

ESCALA GRAFICA

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84

Hemisferio Sur - ZONA 18

Válvula

Tapón

Reducción

Transición AC-PE

ERP

Triducto

Punto de emplame

Gabinete

Conexión con Sileta (TF)

Conexión con Tapping Tee (EF)

Conexión sin válvula de exceso de flujo

Punto de Inicio de Progresiva: 0.00

Punto Control Topográfico

Punto de salida de cable de detección en acometida

Zona de protección mecánica de la red

Tramo con tapada diferente a la típica

TIPO DE LINEA

TUBERIA PE Ø200mm

TUBERIA PE Ø160mm

TUBERIA PE Ø110mm

TUBERIA PE Ø90mm

TUBERIA PE Ø63mm

TUBERIA PE Ø32mm

TUBERIA PE Ø20mm

TUBERIA PE (CON GAS)

PE200

PE160

PE110

PE90

PE63

PE32

PE20

PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS

Ø TUBERIA	LONGITUD
Ø 20 mm	---
Ø 32 mm	---
Ø 63 mm	---
Ø 90 mm	---
Ø 110 mm	---
Ø 160 mm	---
Ø 200 mm	534.04
Total	534.04

GN-LM-PE-SRO-S000500-MA-000

Jairo J. Cordero Olvera

INGENIERO CIVIL

CIF N° 130650

GYA CONSULTORES SAC

Representante Técnico (Contratista)

A	PARA PERMISOS	23-03-2023	A. SARAVIA	J. CORDERO	J. CORDERO
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISO	APROBÓ

LISTA DE REVISIONES

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

TÍTULO : PPE0-21-0916 - REDES DE POLIETILENO - SANTA ROSA SRO - SECTOR-000500-MALLA-000-ETAPA 2 PLANO MAESTRO

DIBUJO : A. SARAVIA

FECHA : 23-03-2023

DISTRITO : SANTA ROSA

PLANO N° :

REVISO : J. CORDERO

ESCALA : ---

ZONA Y MALLA : ---

REEMPLAZA : ---

APROBÓ : J. CORDERO

FILE : 1/1

REEMPLAZA : ---

REEMPLAZA : ---

PPE0-21-0916-02-PM-01

A

CRONOGRAMA DE OBRA
Proyecto: "SRO-SECTOR-000500-MALLA-000 ETAPA 2"
Distrito: SANTA ROSA

Id	Nombre de tarea	Duración	día -4	día 1	día 5	día 9	día 13	día 17	día 21	día 25	día 29	día 33	día 37	día 41
1	ACTIVIDADES DE OBRA	30 días												
2	Inicio de Obra	0 días												
3	Recorrido Informativo y Difusión	30 días												
4	Replanteo de Trazo	30 días												
5	SANTA ROSA	30 días												
6	SRO-SECTOR-000500-MALLA-000 ETAPA 2	30 días												
7	Señalización	25 días												
8	Rotura de Pavimentos y Veredas	25 días												
9	Excavación de Zanja	25 días												
10	Instalacion de tubería	25 días												
11	Relleno y Compactación	25 días												
12	Reposicion de sardineles y areas verdes	25 días												
13	Reposicion de Pavimento, Vereda	25 días												
14	FIN - CONSTRUCCION	0 días												
15	Limpieza y Aseo	30 días												


Jairo J. Condero Olivera
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 230690
GYA CONSTRUCCIONES SAC

Tarea		Hito exteTarea		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Progreso	
Tareas externas		Sólo duración		División	