



N°: 2023-0055200

Remitente:

GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -  
RUC: 20503758114

Recibido: 28/03/2023 - 09:41

N° de Folios: 31

Registrado COAQUIRA HILASACA

Consultas: www.munlima.gob.pe

Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

★2023-109029★

Lima, 24 de Marzo de 2023

Señores

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**Presente. -Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado  
"EXT RED CA LOS GERANIOS CDR 2 PPI-SECTOR-004300-MALLA-001"

Radicado : R2023-015980

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Aldo Eduardo Vites Aciniega, Identificado con DNI N°42824097, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos::

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"EXT RED CA LOS GERANIOS CDR 2 PPI-SECTOR-004300-MALLA-001"** ubicado en el distrito de Puente Piedra, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

AV. LOS GERANIOS CDRA. 02 ALT. (UBIGEO 14813 - L180) CERCA A ESQ AV LOS PINOS

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CAJUELA  
C. J. de la Rampa, Torre 2,  
Teléfono: 011-632-1300  
San Juan de Lima, Perú



R

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo al numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla\\_electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla_electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

#### **POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ALDO EDUARDO VITES  
ARCINIEGA  
Fecha: 27/03/2023 10:57:29

Aldo Eduardo Vites Aciniega  
Apoderado de Cálidda





### SIMBOLOGÍA

Válvula		Conexión con Silleta (TF)	
Tapón		Conexión con Tapping Tee (EF)	
Reducción		Conexión sin válvula de exceso de flujo	
Transición AC-PE		Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	
ERP		Punto Control Topográfico	
Triducto		Punto de salida de cable de detección en acometida	
Punto de empalme		Zona de protección mecánica de la red	
Gabinete		Tramo con tapada diferente a la típica	

### TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

### LISTA DE METRADOS-RED

Ø TUBERÍA	POR HABILITAR (SIN GAS)
63mm	540.00

JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. Nº 48335

0	PARA CONSTRUCCION	15-03-23	J.A.N	J.A.G	J.C.C
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
LISTA DE REVISIONES					
		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
TITULO: <b>Redes de Polietileno - Puente Piedra</b>					
PPE0-23-0147 PIP - EXT RED CA LOS GERANIOS CDRA. 02					
Plano Maestro					
DIBUJO:	J.A.N	FECHA:	15-03-23	DISTRITO:	PIP
REVISO:	J.A.G	ESCALA:	REF.	ZONA Y MALLA:	04300
APROBÓ:	J.C.C	FILE:	1/1	REEMPLAZA:	---
<b>PLANO MASTER</b>					<b>0</b>

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA **S&E** PERU SAC.

## RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE

### PROYECTO: PPE0-23-0147 PIP- EXT RED CA LOS GERANIOS CDRA. 2

Id	Nombre de tarea	Duración				
			M	A	M	J
1	<b>PUENTE PIEDRA</b>	<b>40 días</b>				
2	<b>PPE0-23-0147 PIP- EXT RED CA LOS GERANIOS CDRA. 2</b>	<b>40 días</b>				
3	<b>PERÍMETRO EXTERNO:</b>	<b>40 días</b>				
4	PARTE INTERNA DEL CONDOMINIO (VALLE VERDE)	40 días				
5	CA. LOS GERANIOS ALT. (UBIGEO 14813 - L180) A UNA CUADRA AV. LOS PINOS	40 días				
6	RECORRIDO INFORMATIVO	2 días				
7	CALICATAS	25 días				
8	CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	30 días				
9	EXCAVACIÓN	30 días				
10	TENDIDO DE TUBERÍA	30 días				
11	RELLENO Y COMPACTACIÓN	30 días				
12	REPOSICIÓN	30 días				
13	LIMPIEZA DE LA ZONA.	30 días				
14	<b>PRUEBAS Y GASIFICACIONES</b>	<b>7 días</b>				

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

Tarea		Hito externo		Manual Sumn
División		Inactive Task		Manual Sumn
Hito		Inactive Milestone		Start-only
Resumen		Inactive Summary		Finish-only
Resumen del proyecto		Manual Task		Progreso
Tareas externas		Duration-only		Fecha límite

**JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. OIP. N° 48335