


★2022-113685★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE-16-0155

Lima, 14 de Junio de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "COM - SECTOR 001200 MALLA 002 ETAPA 02"

Radicado: R2022-031376

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**COM - SECTOR 001200 MALLA 002 ETAPA 02**", ubicado en el distrito de Comas, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA
 C. Arellano 150
 C.C. La Rambla, Torre 2
 Teléfono: (011) 64-4500
 San Jorge, Lima, Perú





Por su parte, informamos la contratación de la empresa **CONSTRUEDES SAC** identificada con RUC N°20518509391 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero Edwin Yair Uribe Salazar, con registro del Colegio de Ingenieros N° 238838; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento - Ing. Civil - CIP 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que, en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe
- Gestion.Permisos@calidda.com.pe
- emera@meraasesores.com

POR LO EXPUESTO

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE
Fecha: 17/06/2022 09:13:33

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal



CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C. La Rambla Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú



CRONOGRAMA DE OBRA DISTRITO DE COMAS

Id	Nombre de tarea	Duración	D-1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
1	ACTIVIDADES - DISTRITO DE COMAS	11 días													
2	PPE-16-0155 - SECTOR 1200 MALLA 002 ETAPA 2	11 días													
3	Recorrido informacion y Difusión	2 días													
4	Replanteo de trazo	1 día													
5	Señalización	8 días													
6	Calicatas	2 días													
7	Corte y Demolición	3 días													
8	Excavación	3 días													
9	Tendido de tuberías	3 días													
10	Relleno y Compactacion	3 días													
11	Acabado vereda y/o pista (resane)	3 días													
12	Fin de construccion	1 día													
13	Prueba de hermeticidad	2 días													
14	Gasificacion	1 día													
15	Resanes y limpieza	7 días													
16	Entrega de obra	1 día													


EDWIN YAIR URIBE SALAZAR
 Ingeniero Civil
 CIP N° 2514-T

Tarea		Agrupar por síntesis		Hito externo		solo duración		Fecha límite	
División		Tarea resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual			
Resumen		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo			
Resumen del proyecto		Tareas externas		Tarea manual		solo fin			



CROQUIS DE UBICACIÓN

CUADRANTE F02 - F03

H I J A B C D E F G

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

0km. 1,800m

Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

Válvula	⊕	TEE de Todo Diametro	⊕
Tapón	⊗	Conexión con Silleta (TF)	⊗
Reducción	⊘	Conexión con Tapping Tee (EF)	⊘
Transición AC-PE	⊙	Conexión sin válvula de exceso de flujo	⊙
ERP	⊚	Punto de Inicio de Progresiva: 0.00	⊚
Triducto	⊛	Punto Control Topográfico	⊛
Punto de emplame	⊜	Punto de salida de cable de detección en acometida	⊜
Gabinete	⊝	Zona de protección mecánica de la red	⊝
		Tramo con topada diferente a la típica	⊞

TIPO DE LINEA

TUBERÍA PE Ø200mm	PE200
TUBERÍA PE Ø160mm	PE160
TUBERÍA PE Ø110mm	PE110
TUBERÍA PE Ø90mm	PE90
TUBERÍA PE Ø63mm	PE63
TUBERÍA PE Ø32mm	PE32
TUBERÍA PE Ø20mm	PE20
TUBERÍA PE (CON GAS)	PE

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

ZONA ARQUEOLOGICA

METRADOS	
DIAMETRO DE TUBERIA	LONGITUD (m)
PE Ø 32 mm	---
PE Ø 63 mm	418.19
PE Ø 110 mm	---
PE Ø 200 mm	---
TOTAL:	418.19

EDWIN YAU URIBE SALAZAR
Ingeniero Civil
CIP N° 2514-T

Representante Técnico

A	PLANO PARA PERMISO	03-06-2022	GOM	EUS	EUS
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
LISTA DE REVISIONES					
TITULO :		REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO			
DIBUJO :		COMAS			
REVISÓ :		ZONA Y MALLA :			
APROBO :		REEMPLAZA :			
E.U.S.		E.U.S.			

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

Cálidda
GAS NATURAL DEL PERU

CR
CONSTRUREDES S.A.C.

TITULO : **PPE-16-0155 Redes de Polietileno - Comas**
COM-SECTOR-001200-MALLA-002-ETAPA-02
Plano Maestro

DIBUJO : G.O.M. FECHA : 03-06-2022 DISTRITO : COMAS PLANO N° :
REVISÓ : E.U.S. ESCALA : S/E ZONA Y MALLA : REEMPLAZA :
APROBO : E.U.S. FILE : REEMPLAZA :
PPE-16-0155-02-PM-01 A

